


Laatste update: 10-feb-20

## Aansluitvoorwaarden Animo OptiVend



- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)

- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 040-201 9407 of verkoop.nl@mikocoffee.com



<b>Elektra conform NEN 1010</b>	Enkele wcd 230V/16A (1ph+N+PE)
<b>Drinkwateraansluiting conform NEN 1006</b>	3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar
<b>Waterafvoer conform NEN 3215</b>	
<b>Bijzonderheden en opmerkingen</b>	LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden i.v.m. ventilatie en servicedoeleinden Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen

	Enkele wcd 230V/16A (1ph+N+PE) aparte groep
	3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar
	LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden i.v.m. ventilatie en servicedoeleinden Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen

\* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

\* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur