


Laatste update: 28-okt-19

## Aansluitvoorwaarden Aequator Enduro Hot Choc - Lattiz



- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)



- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 040-201 9407 of verkoop.nl@mikocoffee.com



### Elektra conform NEN 1010

Enkele wcd 230V/16A (1ph+N+PE) aparte groep

### Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar

### Waterafvoer conform NEN 3215

### Bijzonderheden en opmerkingen

**LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden i.v.m. ventilatie en servicedoeleinden**  
Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen

Enkele wcd 230V/16A (1ph+N+PE) aparte groep

3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar

**LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden i.v.m. ventilatie en servicedoeleinden**  
Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen